

# Verwerkingsadvies

## Koplatten en plinten



**01-2023**

<b>Versie B7120.02.2023</b>	<b>Versie B7144.02.2023</b>
<b>Versie B7124.02.2023</b>	<b>Versie B7145.02.2023</b>
<b>Versie B7140.02.2023</b>	<b>Versie B7146.02.2023</b>
<b>Versie B7801.02.2023</b>	

## Inhoud

Standaard maten

Verwerkingsadvies koplatten en plinten.....	2
Opslag.....	2
Algemene toepassing .....	2
Vochtgehalte .....	2
Afwerking .....	2
Disclaimer .....	3

## Verwerkingsadvies koplatten en plinten

Houthandel van Dam verstrekt verwerkingsadviezen. Deze kunnen worden opgevraagd via de QR code of u kunt ze terugvinden op [www.houthandelvandam.nl](http://www.houthandelvandam.nl). Hierin worden de onderstaande punten vermeldt:

- transport naar en opslag op de bouwplaats;
- montage;
- aanbrengen van het voor- en aflakstelsel;

## Opslag

De koplatten en plinten dienen beschermd te worden tegen regen, sneeuwval en zon. Bij voorkeur worden ze in een overdekte opslag geplaatst waar de temperatuur en vochtgehalte (t.b.v. het houtvochtgehalte) stabiel blijft. Plaats de koplatten en plinten nooit direct op de grond, in vocht of vuil. Plaats de delen minimaal 30cm vrij van de grond.

Mochten er geen mogelijkheden tot overdekte opslag zijn dan dient dit te geschieden op een verharde ondergrond met voldoende mogelijkheden voor een goede waterafvoer. De koplatten en plinten dienen minimaal 30cm vrij van de ondergrond geplaatst te worden. Op een onverharde ondergrond plaatst men koplatten en plinten minimaal 30cm vrij van de grond.

## Algemene toepassing

De koplatten en plinten worden geproduceerd uit grenen, hardhout of MDF. Deze producten zijn uitsluitend ontwikkeld voor interieur toepassingen. De MDF-profielen lenen zich minder voor ruimtes waar het vochtpercentage relatief hoog is (met name nieuwbouw). In deze toepassingen adviseren we een keuze te maken uit de hardhouten of grenen modellen. Het grenen lijstwerk programma wordt afgelakt of hoogwaardig voorgelakt geleverd. De modellen in MDF en hardhout worden van een basisgrondlaag voorzien.

## Vochtgehalte

De koplatten en plinten dienen voldoende droog en schoon te zijn alvorens ze af te werken met een verfsysteem en/of een voorlaksysteem. Het hout wordt door Houthandel van Dam op een houtvochtgehalte aangeleverd van 16% (+2/-2%). De delen dienen dusdanig behandeld te worden dat het houtvochtgehalte in stand blijft.

## Afwerking

Wij adviseren de koplatten en plinten af te werken met een geschikt verfsysteem. Raadpleeg uw verfleverancier voor een geschikt verfsysteem.

## Disclaimer

Bovenstaande informatie is gebaseerd op deskundig advies maar is zuiver informatief. De inhoud is zorgvuldig samengesteld maar het is echter altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Aan de inhoud kan daarom geen enkel recht worden ontleend.

Deze verwerkingsadviezen bevatten verwijzingen naar informatie van derden. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van deze informatie. Houthandel van Dam kan in geen enkel opzicht worden aangesproken op de inhoud van deze informatie.

De verantwoordelijkheid voor de toepassing ligt bij de verwerker. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het monteren en/of verwerken van de profielen.

*Laatst bijgewerkt: 25-07-2024*