



Garantiecertificaat

Duraply[®], Duraprime[®] en Durapaint[®]

Duraply is een verduurzaamd multiplex voor buitentoepassing. Duraply is vervaardigd van een duurzame, Europese en snel groeiende houtsoort. Op deze platen is een garantietermijn van 15 jaar van toepassing. Onder Duraply wordt verstaan: Duraply[®], Duraprime[®] en Durapaint[®]



Garantietermijn

De garantie op Duraply geldt voor een periode van 15 jaar, gerekend vanaf het moment van levering, mits er voldaan wordt aan de algemene (gevel-) verwerkingsvoorschriften voor houtachtige plaatmaterialen.

De richtlijnen kunt u vinden op: www.pontmeyer.nl

Garantie inhoud

Als binnen de genoemde periode de platen delaminatieverschijnselen vertonen, welke constructief nadelige gevolgen kunnen hebben, dan zal de garantiegever:

- De betreffende platen herleveren of
- De reparatiekosten vergoeden tot maximaal 1x de factuurwaarde van de geleverde platen

Uitsluiting

- Normale slijtage of onvoldoende onderhoud
- Veronachtzaming van de normen, welke gelden voor goed onderhoud van triplex voor buitentoepassing
- De platen niet behandeld en verwerkt zijn volgens de verwerkingsvoorschriften
- Gebreken aan verwerkte platen, waarbij gebreken voor de bewerking al zichtbaar waren
- De toepassing van de plaat niet voldoet aan de geldende norm
- Gevolgschade ontstaan door gebreken aan de platen

Schademelding

In het geval van schade dient PontMeyer, binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden ingelicht met vermelding van:

- Factuurnummer en datum
- Datum van levering
- Locatie van het betreffende project
- Beschrijving van het opgetreden probleem
- Gespecificeerde begroting van de schade. Bovendien moet de leverancier in de gelegenheid gesteld worden om ter plaatse de schade vast te stellen



Verwerkingsvoorschriften

Duraply[®], Duraprime[®] en Durapaint[®]

Opslag

De platen dienen na ontvangst horizontaal opgeslagen te worden in een droge en goed geventileerde ruimte, op pallets of op balkjes van gelijke dikte om doorbuiging van de platen te voorkomen. De balkjes dienen recht onder elkaar te liggen en maximaal 50cm h.o.h. uit elkaar. De maximale stapelhoogte van hele pakken is 4.

Voorkom schade aan het oppervlak als gevolg van direct contact met harde voorwerpen. Bijvoorbeeld door (te strakke) stalen verpakkingsbanden of door directe plaatsing op stalen liggers.

Verwerking

Duraply kan met normaal gereedschap worden verwerkt. Na het zagen dient u scherpe randen te schuren voor een betere hechting van randsealer en verfsysteem (radius R3).

Afwerking oppervlak

Voor een juiste afwerking van het oppervlak:

- Het plaatoppervlak ontvetten en licht schuren
- Eventuele fineerscheurtjes en gaps dichtzetten met een daartoe geëigend vulmiddel
- Randen en schroefgaten 2x behandelen met (PontMeyer) triplex-sealer
- Indien de platen zijn gemonteerd dan dienen deze zo snel mogelijk te worden afgewerkt (< 1 week). Houd hierbij rekening met de weersomstandigheden (droog weer, normale temperaturen en vochtigheidsgraad)
- Onbehandelde platen (Duraply) dienen te worden voorbehandeld conform de geldende richtlijnen
- Gebruik een dekkend, vochtregulerend verfsysteem
- 'Open' verfsystemen zoals beits zijn ongeschikt voor buitentoepassing
- Vraag indien gewenst advies bij uw verfleverancier

Constructie

Voor een duurzame constructie:

- Randen rondom 10mm vrijhouden (dit is de minimale ruimte voor periodiek onderhoud)
- Horizontale boeistroken aan de bovenzijde beschermen met een daktrim
- Voldoende ventilatie aanbrengen in de constructie
- Juiste h.o.h. afstand van het regelwerk
- Bevestigen met corrosievrije schroeven
- Schroefgaten voorboren, minimaal 20mm van de plaatrand en 25mm uit de hoek
- Verzinken van schroeven is een voorwaarde voor een goed en mooi eindresultaat. Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke beschadigingen aan het oppervlak

PontMeyer 

Voor meer informatie en vestigingsinformatie:

www.pontmeyer.nl